

INFORMATIVNI CENIK KLEPARSKIH IN KROVSKIH DEL

Davek na dodano vrednost v cenah ni vračunan !

KLEPARSKA DELA						
Dobava in montaža						
Opis dela, izdelka	Merska enota	Demontaža, deponija	Bakrena pločevina	Pocinkana ploč. barvana	Aluminijeva ploč. barvana	Cinkotit pločevina
Material osnovni	EUR/kg	-	7,29	1,35	4,09	4,94
Viseči polkrožni žleb + kljuka (1 kos/m ¹)	RŠ 25/m ¹	2,40	36,08	18,83	21,13	26,38
	RŠ 28/m ¹	2,52	38,60	20,50	22,90	27,55
	RŠ 33/m ¹	2,64	43,37	22,12	24,54	31,47
Polkrožni žlební kotliček, stranski izliv, izogib, kaskada, dilatacija ali kotni žleb	RŠ 25/kos	2,40	17,40	12,15	12,40	17,25
	RŠ 28/kos	2,52	19,50	12,70	12,95	18,70
	RŠ 33/kos	2,64	21,40	14,00	14,80	20,75
Okrogla odtočna cev + objemka (0,5 kos/m ¹)	Φ80/m ¹	2,40	30,76	17,81	19,86	24,01
	Φ100/m ¹	2,52	34,05	19,95	21,65	27,85
	Φ120/m ¹	2,76	38,70	22,35	24,50	32,90
Okroglo odtočno koleno, cevni izogib, priključek, reducirka, lovilec kondenzne vode ali LTŽ rozeta	Φ80/kos	1,20	17,40	12,15	12,40	17,25
	Φ100/kos	1,26	19,50	12,70	12,95	18,70
	Φ120/kos	1,32	21,40	14,00	14,80	20,75
Viseči štirioglati žleb + kljuka (1 kos/m ¹)	RŠ 25/m ¹	2,76	40,66	25,96	29,26	30,51
	RŠ 28/m ¹	2,88	42,72	27,35	30,75	33,35
	RŠ 33/m ¹	3,00	47,40	29,20	32,70	38,30
Štirioglati žlební kotliček, stranski izliv, izogib, kaskada, dilatacija ali kotni žleb	RŠ 25/kos	2,76	20,30	12,98	14,63	15,25
	RŠ 28/kos	2,88	21,36	13,67	15,35	16,68
	RŠ 33/kos	3,00	23,70	14,60	16,35	19,15
Štirioglata odtočna cev + objemka (0,5 kos/m ¹)	60x70/m ¹	2,76	35,86	22,06	25,31	26,66
	75x80/m ¹	2,88	38,05	23,60	27,00	29,55
	90x100/m ¹	3,00	42,95	25,95	29,55	34,95
Štirioglato odtočno koleno, cevni izogib, priključek, reducirka, lovilec kondenzne vode ali LTŽ rozeta	Φ80/kos	1,20	20,30	12,98	14,63	15,25
	Φ100/kos	1,26	21,36	13,67	15,35	16,68
	Φ120/kos	1,32	23,70	14,60	16,35	19,15
Pločevinasta ravna streha na leseno podlago: 1. ravna pravokotna od 3° do 7°, 2. pravokotna vertikalna od 83° do 97°, 3. ločna pravokotna od 3° do 90°	m ²	5,82	68,36	28,60	30,03	50,93
	m ²	5,88	70,40	30,58	31,68	52,91
	m ²	7,52	90,75	51,04	52,14	73,42
Obroba napušča (venca), nadzidav (atike), in ograj + podložna pločevina, na leseno podlago	RŠ 40+20/m ¹	5,52	46,09	23,87	24,64	36,19
	RŠ 66+28/m ¹	6,00	65,56	30,91	32,01	50,10
	RŠ 100+33/m ¹	6,96	89,10	40,59	42,02	67,65
Kapna obroba napušča strešine + podložna pločevina, na leseno podlago	RŠ 50+20/m ¹	4,32	48,01	20,24	21,01	35,91
	RŠ 66+25/m ¹	4,56	58,96	22,99	23,87	43,23
	RŠ 100+28/m ¹	5,04	77,88	27,06	28,49	55,66

Čelna (vetrna) obroba, obroba čopa, enodelna ali dvodelna z skupno RŠ (razvita širina)	RŠ 25/m ¹	1,80	23,76	14,76	15,01	19,81
	RŠ 33/m ¹	2,04	29,01	17,06	17,46	23,76
	RŠ 40/m ¹	2,28	33,86	19,36	19,76	27,56
	RŠ 50/m ¹	2,64	40,32	22,22	22,82	32,42
Obrobe po naročilu za vsak cm RŠ	1 cm/m ¹	0,06	0,96	0,42	0,44	0,72
Zidna obroba stranska ali čelna + zaključna pločevina	RŠ 33+10/m ¹	2,10	33,57	18,47	18,52	26,82
	RŠ 40+12/m ¹	2,40	39,68	20,98	21,48	31,53
	RŠ 50+14/m ¹	2,64	46,32	23,22	23,85	36,22
	RŠ 66+16/m ¹	3,12	57,67	28,07	28,92	44,72
Globel (žlota), poglobljena, pravokotne oblike, korito (kanal) brez kljuk	RŠ 40/m ¹	2,04	32,06	17,56	17,96	25,71
	RŠ 50/m ¹	2,52	39,65	21,50	22,00	28,70
	RŠ 66/m ¹	3,00	50,01	26,20	26,90	39,70
	RŠ 100/m ¹	3,48	68,32	32,20	33,20	52,60
Dimniška obroba in obroba strešnih prebojev pravokotne oblike (prezračevalni kanali, svetlobne kupole)	RŠ 40/m ¹	4,20	47,54	33,04	31,44	41,19
	RŠ 50/m ¹	4,56	54,00	35,45	36,40	46,10
	RŠ 66/m ¹	5,16	65,12	41,12	42,02	54,77
Zaključna obroba (podometna in okrasna letev)	RŠ 8/m ¹	0,96	12,45	9,60	9,70	11,25
	RŠ 16/m ¹	1,08	17,70	11,95	12,10	15,25
	RŠ 20/m ¹	1,20	21,66	14,36	14,56	18,51
	RŠ 25/m ¹	1,32	25,92	16,92	17,22	22,07
Obroba požarnih in zatrepnih zidov, enodelna ali večdelna	RŠ 66/m ¹	4,02	57,28	33,40	34,10	46,90
	RŠ 80/m ¹	4,56	66,90	38,00	38,80	54,40
	RŠ 100/m ¹	4,68	77,35	41,25	42,20	61,60
	RŠ 125/m ¹	5,16	85,95	45,65	46,25	71,15
Nadokenska obroba, okenska polica in obroba zidka	do RŠ 20/m ¹	2,64	27,73	20,48	20,68	24,58
	do RŠ 25/m ¹	2,88	31,68	22,68	22,93	27,78
	do RŠ 33/m ¹	3,12	36,57	24,67	24,97	31,37
	do RŠ 40/m ¹	3,42	41,78	27,28	27,68	35,43
	do RŠ 50/m ¹	3,60	47,53	29,42	29,97	39,62
Obroba zračnika pravokotne oblike + kapa	150x150/kos	14,04	120,89	97,35	97,90	110,55
	200x200/kos	14,52	132,33	102,08	102,52	119,02
Obroba zračnika, odduška, okroglega dimnika, tuljave, štenderja z opornico in drugih okroglih prebojev strehe + kapa	do Φ120/kos	10,56	90,86	72,82	73,26	82,94
	Φ150/kos	12,00	107,58	83,82	84,48	97,24
	Φ180/kos	12,60	116,98	88,44	88,88	104,39
	Φ250/kos	13,08	128,92	92,84	93,77	113,13
	Φ280/kos	13,56	140,80	97,51	98,67	121,88
Snegolov tipski, ograjica, točkovni	dvocevni/m ¹	4,20	66,22	32,56	37,34	
	linijski/m ¹	3,84	59,95	31,57	34,98	
	točkovni/kos	0,18	1,48	0,88	1,10	
LTŽ cev (2m/kos) z objemko	Φ100/kos	12,96	132,00			
	Φ125/kos	13,80	155,85			
	Φ150/kos	15,60	213,20			
Strešno okno tipsko	1 kos	54,00	144,00			
Strešno okno tipsko z BDx obrobo	1 kos	57,60	180,00			
Pločevinasta streha ožjih pokrivnih trakov, naklon strešine od 7° do 40°	RŠ 50/m ²	4,86	85,69	40,48	41,69	65,89
	RŠ 66/m ²	4,32	80,24	36,79	37,95	61,16
Pločevinasta streha ožjih pokrivnih trakov,	RŠ 50/m ²	5,52	90,31	45,10	46,31	70,51

naklon strešine od 41° do 82°	RŠ 66/m ²	5,04	84,81	41,41	42,57	65,78
Pločevinasta streha ožjih pokravnih travkov, naklon strešine od 83° do 90°	RŠ 50/m ²	4,56	83,71	38,50	39,71	63,91
	RŠ 66/m ²	4,32	79,86	36,46	37,62	60,83

Prebojev na pločevinasti strehi manjših od 3m² ne odštevamo. Pri večjih odprtinah odštejemo le razliko, oz. odštejemo vse, če je čas za obdelavo robov večji. Dodatek za poševno porezovanje in izdelavo poševnega zgiba globeli, grebenov in slemena (za 1m¹ poševnega zgiba je enako 1m² ploč. strehe).

KROVSKA DELA					
Samo delo					
Opis dela, izdelka	Merska enota	Demontaža, odkrivanje, čiščenje		Montaža, pokrivanje, polaganje	
		Do 40° naklona	Nad 40° naklona	Do 40° naklona	Nad 40° naklona
Opaž strehe s kosmatimi deskami 24 mm, ročno pritrjevanje	m ²	2,34	3,12	9,72	12,84
Opaž vencev in globeli (žlote) z deskami 24 mm	m ²	3,60	4,80	15,12	20,10
Opaž napušča z oblanimi deskami na utor	m ²	4,38	5,88	18,36	24,41
Polaganje OSB-plošč debeline 18 mm, vijačeno	m ²	1,44	1,92	5,94	7,92
Pritrditev čelne deske debeline 24 mm	m ¹	0,54	0,72	2,16	2,88
Polaganje kontra letev (50x80 mm) po strešini in slemenu	m ²	1,02	1,38	4,14	5,52
Letvanje za korce in maloformatne kritine, razmak do 40 cm	m ²	1,14	1,50	4,68	6,24
Letvanje za zareznik opečni, betonski, razmak 32 cm	m ²	1,20	1,62	5,04	6,72
Letvanje za dvojno pokrivanje z bobrovcem, razmak do 15 cm	m ²	1,80	2,40	6,05	10,08
Letvanje za pokrivanje z valovikami, razmak 90 cm	m ²	0,90	1,14	3,60	4,80
Kapna prezračevalna mrežica, glavnik, resice	m ¹	0,60	0,78	2,46	3,30
Grebensko slemenski prezračevalni element s ščetko	m ¹	1,20	1,38	3,72	4,26
Grebensko slemenski prezračevalni trak	m ¹	1,02	1,14	3,00	3,54
Strešna lepenka, folija, varilni trak (sekundarna kritina)	m ²	0,66	0,9	2,52	3,36
Bobrovec, dojno pokrivanje	m ²	3,00	4,56	9,90	13,86
Greben, sleme	m ¹	2,10	2,70	6,30	8,10
Korec na pritrdila ali poliuretansko peno	m ²	14,86	7,50	16,20	22,68
Greben, sleme	m ¹	2,40	3,00	7,20	9,00
Zareznik opečni, betonski	m ²	1,62	2,46	5,40	7,56
Greben, sleme	m ¹	2,10	2,70	6,30	8,10
Vlaknocementna ravna plošča, (eternit)	m ²	4,08	5,94	13,50	17,94
Greben, sleme	m ¹	2,40	3,00	7,20	9,00
Valovitka vlaknocementna 125	m ²	1,80	2,64	5,94	7,92
Greben, sleme	m ¹	1,80	2,34	5,40	7,02
Betonska kritina mali format, karo	m ²	2,16	2,70	7,20	8,10
Greben, sleme	m ¹	2,22	2,70	7,20	9,00
Bitumenska ravna skodla	m ²	1,92	2,40	6,30	7,20
Greben, sleme	m ¹	1,80	2,34	5,40	7,02
Bitumenska valovitka, 10-valne	m ²	1,44	1,62	4,50	5,40
Greben, sleme	m ¹	1,80	2,34	5,40	7,02
Maloformatna kovinska kritina	m ²	1,68	2,34	5,58	7,02
Greben, sleme	m ¹	1,86	2,46	6,24	8,22
Velikoformatna kovinska kritina	m ²	1,08	1,50	3,60	4,50
Greben, sleme	m ¹	1,68	2,34	5,40	7,02
Velikoformatna »sendvič« kritina, panel	m ²	2,70		10,80	
Premaz proti glivam, lišajem in plesni	m ²			2,88	3,90

Bitumenski hladni premaz, Ibitol	m ²		2,34
Parna zapora ali hidroizolacija varjena na stik	m ²	1,20	3,72
Toplotna izolacija 1. sloj	m ²	0,90	2,82
Toplotna izolacija 2. sloj	m ²	0,78	2,40
Zaščita toplotne izolacije	m ²	0,66	2,04
Hidroizolacija varjena na stik	m ²	1,20	3,72
Hidroizolacija varjena na polno	m ²	1,56	4,68
Hidroizolacija varjena na polno, vertikalno	m ²	2,10	6,30
Zaščita hidroizolacije, nasutje od 16 do 32 mm	m ²	2,00	6,40
Dvojni odtok za ravno streho, oddušek s kapico	kos	2,22	6,72
Ravna streha, skupaj	m ²	8,46	25,68
PVC strešna folija, pritrjevanje in varjenje na stik	m ²	1,86	5,64
PVC parna zap., 2x topl. izolacija, folija s pritrjevanjem, skupaj	m ²	4,74	14,40

OBRACUN: Po m² pokrite strešine. Prebojev na strehi manjših od 3m² ne odštevamo. Pri večjih odprtinah odštejemo le razliko. Dodatek za porezovanje globeli (žlot) in grebenov (za m¹ reza dodamo 100% za 1m² pokrite strehe).

STRELOVODI

Dobava in montaža

Opis dela, izdelka	Merska enota	Demontaža deponija	Pocinkani trak valjanec	Bakrena žica Φ 8 mm	Aluminijeva žica Φ 8 mm	Jeklo nerjavno žica Φ 8 mm
Lovilni vod z veznim in pritrdilnim materialom	m ¹	2,16	15,40	23,10	14,74	17,68
Odvodni vod z veznim in pritrdilnim materialom	m ¹	2,16	15,95	24,31	15,40	18,95
Ozemljitveni vod z veznim materialom	m ¹		16,50			
Demontaža ter ponovna montaža, samo delo	m ¹		8,16	9,48	7,80	8,60

ODRI

Montaža in demontaža

Opis dela, izdelka	Merska enota	Višina do 2 m	Višina do 15 m	Višina do 20 m	Višina nad 20 m
Oder na dvižnih stolicah	m ²	3,60			
Premični oder do 2 m ² tlorisa	m ²	4,80			
Lovilni oder	m ¹		6,60	8,16	10,02
Lahki fasadni oder	m ²		7,26		
Fasadni oder, jeklene cevi	m ²		7,80	8,88	10,68
Fasadni oder na stolpih in zvonikih	m ²			10,74	13,92

POSEBNI PRIMERI

Opis dela, izdelka	Merska enota	Eternit	Valovitka
Odstranjevanje azbestno cementne kritine, priprava za transport (brez takse odlagališča)	m ²	2,40	2,64

Režijske ure	NK = 15,00 EUR, PK = 22,00 EUR, KV = 25,00 EUR, MOJSTER 30,00 EUR
--------------	---

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija kleparjev krovcev